


福建丰诚塑胶发展有限公司 丙类仓库



安全系统、仓储智能化改造升级项目经济技术指标表				
序号	名称	单位	面积	备注
1	总用地面积	m ²	39991.72	
	实际总用地面积	m ²	39567.13	
	安全系统、仓储智能化改造升级项目用地面积	m ²	11545.09	
	安全系统、仓储智能化改造升级项目实际用地面积	m ²	11120.50	
2	新建建筑物占地面积	m ²	5415.10	
3	新建建筑物建筑面积	m ²	12777.35	
4	新建建筑物计部面积	m ²	15240.20	
5	建筑系数	%	48.69	
6	容积率	—	1.37	

- 1 本图根据甲方提供的厂区1:1000地形图资料而设计,范围为厂区丙类仓库1、2、3及丁类仓库,室内外高差均为0.2m。
- 2 图中坐标、标高及尺寸单位均以米计,采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准。
- 3 新建建构筑物座标均指外皮尺寸。
- 4 厂区道路:设计主要道路为6米宽,次要道路4—6米宽,主要道路兼做消防道路,厂区道路转弯半径为9米。
- 5 本图设计依据:
 - 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
 - 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)
 - 《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)
- 6 挡土墙及护坡顶均设1.2米高栏杆,栏杆做法参15J403-1第D13页PA1型。
- 7 挡土墙高度大于2米时,上缘与建筑水平净距不应小于3米,下缘与建筑水平净距不应小于2米。
- 8 H建筑高度表示室外地坪至檐口高度。

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	建筑物名称	层数	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	计算容积率	火灾危险性分类	耐火等级	建筑高度 (m)
2	丙类仓库1	3	1494.5	4483.5	4483.5	丙类	二级	12.2
3	丙类仓库2	4	1457.75	5831.0	5831.0	丙类	二级	16.2
4	丙类仓库3	1	1371.6	1371.6	2743.2	丙类	二级	12.2
5	丁类仓库	1	1091.25	1091.25	2182.5	丁类	二级	12.2
6	总计	—	5415.1	12777.35	15240.2	—	—	—

 开普工程技术有限公司					福建华普树脂有限公司	
项目负责人		总平面布置图	设计项目	安全系统、仓储智能化改造升级项目		
专业负责人			单位工程	全厂		
审 核			设计阶段	初步设计		
校 核			KP241264		101-ZT-01	
设 计						
证书证号	A141001316	比 例	1:500	完成日期	2024.12	[总 图] 专 业 第 1 张, 共 1 张